

## DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo č.: 27022020 zo dňa 27.02.2020  
("Novostavba domova sociálnych služieb")

---

### I. ZMLUVNÉ STRANY

**1.1 Zhotoviteľ:** P.S. in a.s.  
Sídlo: M. Rázusa 7, 010 01 Žilina  
Zastúpený: Ing. Patrik Stopka (prokurista)  
Telefón: +421 905 193 771  
E-mail: [psin@psin.sk](mailto:psin@psin.sk)  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach  
a) technických: Randa Miroslav  
b) zmluvných: Ing. Stopka Patrik  
IČO: 47764821  
DIČ: 2024091102  
IČ DPH: SK2024091102  
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.  
Číslo účtu: SK29 1100 0000 0029 2891 2751  
SK87 1100 0000 0029 4800 6836  
Zápis v OR Žilina Oddiel: Sa vložka č. 10827/L  
zhotoviteľ je platcom DPH.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**1.2 Objednávateľ:** Obec Gbeľany  
Sídlo: Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany  
V mene obce koná: Ing. Jozef Martinček, starosta obce  
Telefón: 041/5980 364  
E-mail: [starosta@gbelany.eu](mailto:starosta@gbelany.eu)  
IČO: 00321273  
DIČ: 2020671873  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach  
a) technických: Ing. Jozef Štrba  
b) zmluvných:  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK 27 0200 0000 0000 2652 3432

(ďalej len „objednávateľ“)

zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spoločne aj „zmluvné strany“ alebo jednotlivito  
„zmluvná strana“

### II. PREDMET DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že dňa 27.02.2020 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 27022020 na dielo - stavbu: „Novostavba domova sociálnych služieb“ /ďalej len ako aj „Zmluva“/.
- 2.2 Počas realizácie diela došlo k zmene položkovitého rozpočtu, čo však nemá vplyv na konečnú cenu diela podľa Zmluvy. Zmluvné strany však majú záujem na aktualizácii rozpočtu, preto uzatvárajú tejto dodatok, ktorým odsúhlasujú nepredvídateľné a vynútené stavebné práce (elektroninštalácia) ako aj nerealizované práce, a to najmä podľa článku 5 ods. 5.3.1 a 5.3.2 Zmluvy v nasledovnom rozsahu:
  - 2.2.1 Odsúhlasenie nepredvídateľných a vynútených stavebných prác: Zmena položkovitého rozpočtu nepredvídateľných a vynútených stavebných prác vypracovaný na základe výkazu výmer nepredvídateľných a vynútených stavebných prác spracovaného

zhotoviteľom v spolupráci s projektantom objektu S.O.01-Domov sociálnych služieb Časti S.O.01.3 – **Elektroinštalácia**, ktorý je prílohou tohto dodatku

2.2.2 Odsúhlasenie položkovitého rozpočtu **prac, ktoré nebudú realizované**, ktorý je prílohou tohto dodatku.

2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú bez zmeny.

### III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú (každá za seba), že si tento dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, vážne, určito, zrozumiteľne, nie v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak vôle byť ním viazaní ho vlastnoručne podpisujú

3.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú **prílohy**:

3.2.1 Rozpočet - Ocenený položkovitý výkaz výmer časť S.O.01.3 – Elektroinštalácia

3.2.2 Rozpočet nerealizovaných prác


3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v jeho platnom znení a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v jeho platnom znení. Zverejnenie je povinný vykonať Objednávateľ, a to do 7 dní odo dňa podpisania tohto dodatku.

3.4 Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

V Gbeľanoch dňa 11.3.2021

V ŽILINE dňa 11.3.2021

**Objednávateľ**  
V mene **Obec Gbeľany**:



**Zhotoviteľ:**  
V mene **P.S. in a.s.:**



quality construction /C DPH: SK 2024091102

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA DOMOVA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB , Gbelany p. č. 1,1,15,16,17

Objekt: S.O.01.3 - Elektroinštalácia

Časť: S.O.01.3-dodatok č.1 - Elektroinštalácia - skutočnosť

JKSO:  
Miesto: Obec Gbelany , Urbárska 366/3,013 02 Gbelany

KS:  
Dátum: 01.03.2020

Objednávateľ:  
Obec Gbelany , Urbárska 366/3, Gbelany 013 02

IČO: 00321273  
IČO DPH: 2020671873

Zhotoviteľ:  
P.S. in, a.s.

IČO: 47764821  
IČO DPH: SK2024091102

Projektant:  
Ing. Igor Klein

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>0,00</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 11.3.2021

Pečiatka

Dátum a podpis: 11.3.2021

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA DOMOVA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB , Gbelany p. č. 1,1,15,16,17

Objekt: S.O.01.3 - Elektroinštalácia

Časť: S.O.01.3-dodatok č.1 - Elektroinštalácia - skutočnosť

Miesto: Obec Gbelany , Urbárska 366/3,013 02 Gbelany Dátum: 01.03.2020

Objednávateľ: Obec Gbelany , Urbárska 366/3, Gbelany 013 02 Projektant: Ing. Igor Klein

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
1 - Odpočet v zmysle ZoD	-93 245,93
D-1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ	-38 428,35
D-2 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	-17 165,20
D-2.1 - 9- Ostatné konštrukcie a práce	-17 165,20
D-3 - PRÁCE A DODÁVKY M	-37 652,38
D-3.1 - M21-155 Elektromontáže	-27 588,40
D-3.2 - M22-Montáž oznam. signal. a zab. zariadení	-10 063,98
2 - Položky podľa skutočnosti	93 245,93
2.1 - Práce a dodávky a iné	24 913,85
2.2 - Práce a dodávky HSV	3 475,63
2.2.1 - 9- Ostatné konštrukcie a práce	3 475,63
2.3 - PRÁCE A DODÁVKY M	51 919,51
2.3.1 - M21-155 Elektromontáže	51 919,51
2.3.2 - M22-Montáž oznam. signal. a zab. zariadení	12 936,94
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA DOMOVA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB , Gbelany p. č. 1,1,15,16,17

Objekt: S.O.01.3 - Elektroinštalácia

Časť: S.O.01.3-dodatok č.1 - Elektroinštalácia - skutočnosť

Miesto: Obec Gbelany , Urbárska 366/3,013 02 Gbelany Dátum: 01.03.2020

Objednávateľ: Obec Gbelany , Urbárska 366/3, Gbelany 013 02 Projektant: Ing. Igor Klein

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

### 1 - Odpočet v zmysle ZoD

-93 245,93

#### D-1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ

-38 428,35

6	M	132 154220	NÁSTENNÉ VÝKLOPNÉ SVIETIDLO Milano HB13015 430lm/5W	ks	-60,000	34,74	-2 084,40
7	M	132 154280	NÁSTENNÉ SVIETIDLO PEVNÉ Universal AP1 24W Round Bianco 1400lm/24W	ks	-45,000	21,71	-976,95
9	M	132 154460	Svietidlo núdzové LEDUS 8 2h IP42 + (RP4)	ks	-20,000	25,30	-506,00
37	M	341 222E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x1,5 FE180/PS60	m	-11 500,000	0,72	-8 280,00
38	M	341 222E120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x2,5 FE180/PS60	m	-7 300,000	0,98	-7 154,00
39	M	341 222E310	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x1,5 FE180/PS60	m	-3 900,000	1,14	-4 446,00
44	M	341 811M165	Kábel na prenos dát CAT5e : FTP 4x2x24AWG Flex LSOH	m	-6 400,000	0,19	-1 216,00
45	M	345 650I502	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083270 : FXP-Turbo® 20, sivá	m	-17 000,000	0,20	-3 400,00
46	M	345 650I503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP-Turbo® 25, sivá	m	-18 500,000	0,27	-4 995,00
47	M	354 9000A34	Plochá uzemňovacia (FeZn) páska 30x4	kg	-700,000	0,93	-651,00
62	M	920 AN64898	Koaxial VCCJY-R 75-7,25 nehorľavý	m	-3 300,000	1,43	-4 719,00

#### D-2 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

-17 165,20

##### D-2.1 - 9- Ostatné konštrukcie a práce

-17 165,20

97	K	97404-9121	Vysekание рýh в бетон. murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	-1 590,000	1,98	-3 148,20
98	K	97404-9122	Vysekание рýh в бетон. murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	m	-500,000	3,14	-1 570,00
99	K	97404-9123	Vysekание рýh в бетон. murive hl. do 3 cm š. do 10 cm	m	-200,000	4,23	-846,00
100	K	97406-3110	Vyrezanie рýh в porobet. murive hl.2cm š.4cm fréz.v priest. príslahl kstropu	m	-5 580,000	0,83	-4 631,40
101	K	97406-4010	Vyrezanie рýh в бетонovom murive hl.2cm š.4cm frézovaním	m	-3 520,000	1,98	-6 969,60

#### D-3 - PRÁCE A DODÁVKY M

-37 652,38

##### D-3.1 - M21-155 Elektromontáže

-27 588,40

102	K	21001-0015	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, voľne, alebo pod omietku D50 (d45)mm	m	-35 180,000	0,47	-16 534,60
103	K	21001-0311	Montáž krabice do muriva KO (68) bez zapojenia, s vekom, odbočná	kus	-70,000	0,58	-40,60
104	K	21001-0323	Montáž krabice do muriva KR (do 125x125) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	kus	-200,000	4,57	-914,00
110	K	21022-0460	Montáž z pevného rebríka - budova do 5m	kus	-470,000	5,76	-2 707,20
111	K	21329-0150	Drobné elektroinštaláčne práce	hod	-660,000	11,20	-7 392,00

##### D-3.2 - M22-Montáž oznam. signal. a zab. zariadení

-10 063,98

118	K	22050-0826	Montáž spínača / prepínača	kus	-338,000	1,96	-662,48
119	K	22050-0831	Montáž svietidla	kus	-470,000	8,82	-4 145,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	K	22050-0841	Montáž zásuvky	kus	-338,000	2,70	-912,60
122	K	22050-0856	Montáž zásuvkového obvodu	kus	-73,000	59,50	-4 343,50
<b>2 - Položky podľa skutočnosti</b>							<b>93 245,93</b>
<b>2.1 - Práce a dodávky a iné</b>							<b>24 913,85</b>
143	M	132154220.1	NÁSTENNÉ VÝKLOPNÉ SVIETIDLO UNIVERSAL D30 ROUND 24W 1400lm bianco	ks	60,000	34,74	2 084,40
144	M	132154280.1	NÁSTENNÉ SVIETIDLO PEVNÉ UNIVERSAL D30 ROUND 24W 1400lm bianco	ks	45,000	21,71	976,95
145	M	132154460.1	Svietidlo núdzové EMWALL 4,5W 3h	ks	20,000	25,30	506,00
146	M	341 222E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x1,5 FE180/PS60	m	10 250,000	0,72	7 380,00
147	M	341 222E120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x2,5 FE180/PS60	m	6 500,000	0,98	6 370,00
148	M	341 222E310	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x1,5 FE180/PS60	m	3 450,000	1,14	3 933,00
149	M	341 811M165	Kábel na prenos dát CAT5e : FTP 4x2x24AWG Flex LSOH	m	6 450,000	0,19	1 225,50
150	M	345 650I502	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083270 : FXP-Turbo ® 20, sivá	m	4 000,000	0,20	800,00
151	M	345 650I503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP-Turbo ® 25, sivá	m	4 000,000	0,27	1 080,00
152	M	354 9000A34	Plochá uzemňovacia (FeZn) páska 30x4	kg	600,000	0,93	558,00
<b>2.2 - Práce a dodávky HSV</b>							<b>3 475,63</b>
<b>2.2.1 - 9- Ostatné konštrukcie a práce</b>							<b>3 475,63</b>
153	K	97404-9121	Vysekание rýh v betón. murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	415,000	1,98	821,70
154	K	97404-9122	Vysekание rýh v betón. murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	m	104,000	3,14	326,56
155	K	97404-9123	Vysekание rýh v betón. murive hl. do 3 cm š. do 10 cm	m	98,000	4,23	414,54
156	K	97406-3110	Vyrezanie rýh v porobet.murive hl.2cm š.4cm fréz.v priest.priľahl kstropu	m	921,000	0,83	764,43
157	K	97406-4010	Vyrezanie rýh v betonovom murive hl.2cm š.4cm frézovaním	m	580,000	1,98	1 148,40
<b>2.3 - PRÁCE A DODÁVKY M</b>							<b>51 919,51</b>
<b>2.3.1 - M21-155 Elektromontáže</b>							<b>51 919,51</b>
158	K	21001-0015	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, voľne, alebo pod omietku D50 (d45)mm	m	8 000,000	0,47	3 760,00
159	K	21001-0018	Montáž káblových rozvodov	hod	1 762,199	10,00	17 621,99
160	K	21001-0019	Montáž slaboprúdových rozvodov	hod	400,000	10,00	4 000,00
161	K	21001-0311	Montáž krabice do muriva KO (68) bez zapojenia, s vekom, odbočná	kus	780,000	0,58	452,40
162	K	21001-0323	Montáž krabice do muriva KR (do 125x125) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	kus	850,000	4,57	3 884,50
163	K	21022-0460	Montáž z pevného rebríka - budova do 5m	kus	527,000	5,76	3 035,52
164	K	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	1 286,000	11,20	14 403,20
165	K	21022-0155	Montáž bleskozvodu	hod	481,000	9,90	4 761,90
<b>2.3.2 - M22-Montáž oznam. signal. a zab. zariadení</b>							<b>12 936,94</b>
166	K	22050-0826	Montáž spínača / prepínača	kus	380,000	1,96	744,80
167	K	22050-0831	Montáž svietidla	kus	527,000	8,82	4 648,14
168	K	22050-0841	Montáž zásuvky	kus	370,000	2,70	999,00
169	K	22050-0856	Montáž zásuvkového obvodu	kus	110,000	59,50	6 545,00