Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník")
medzi zmluvnými stranami:

1. **Názov:** **Obec Gbeľany**
   So sídlom Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany
   IČO: 00321273
   DIČ: 202 0671 873
   Bankové spojenie: VÚB,a.s.
   Č.ú.: 0026523432/0200
   IBAN: SK27 0200 0000 0000 2652 3432
   Zastúpený: Ing. Jozef Martinček, starostom obce

   (ďalej len „Objednávateľ")

   a

2. **Názov:** **DAG SLOVAKIA, a. s.**
   So sídlom Volgogradská 9, 080 01 Prešov
   IČO: 44 886 021
   DIČ/IČ DPH: 2022857749 / SK2022857749
   Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vl. č. 10421/P
   Bankové spojenie: SK45 0200 0000 0028 6331 2455
   Zastúpený: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
   Telefón: +421 51 749 57 62
   E-mail: dag@dagslovakia.sk

   (ďalej len „Zhotoviteľ")

(ďalej len „Zmluva")

Článok I
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo, ktorým je **„Prístavba a stavebné úpravy športového klubu"** podľa dodanej projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Igorom Kleinom a Rastislavom Varmeckým (ďalej len „dielo"), a záväzok Objednávateľa zaplatiť cenu za jeho vykonanie. Presné špecifikácie materiálov a rozpočet diela sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy, ako **Príloha č. 1.**

Článok II
Práva a povinnosti Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil Objednávateľovi ako uchádzač v obstarávaní v súlade s postupom zadávania podlimitných zákaziek zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, odborne, kvalitne a za podmienok dohodnutých touto

Zmluvou a príloh, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov s termínom vykonať dielo v termínoch :

Etapa	Termín
Odovzdanie staveniska	Najneskôr do 15 dní po dni, v ktorom nadobudne účinnosť táto zmluva
Začatie prác	**Najneskôr do 5 dní odo dňa odovzdania staveniska**
Kompletné ukončenie prác	**Najneskôr do 4 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska**

Zhotoviteľ je povinný Zhotoviť dielo v súlade so všetkými príslušnými normami a predpismi.

2. Dodržanie času plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku. V prípade potrebného technického vyjasnenia, ktoré bude brániť v pokračovaní diela, Zhotoviteľ spíše požiadavku a odovzdá poverenej osobe Objednávateľa, pričom Objednávateľ musí reagovať do 3 pracovných dní na tento zápis. V prípade nedodržania tohto termínu sa predlžuje termín ukončenia diela o omeškanie, pokým sa technický problém nevyrieši.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil Objednávateľovi ako uchádzač v obstarávaní. Táto ponuka je archivovaná ako súčasť dokumentácie o obstarávaní u Objednávateľa. Tieto dokumenty – opis predmetu zákazky a ponuka sú obom zmluvným stranám známe a obe zmluvné strany ich považujú za súčasť tejto Zmluvy.
4. Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred časom dojednaným v zmysle ods. 1 tohto článku, ak bude dielo vykonané riadne v súlade s touto Zmluvou.
5. Zhotoviteľ je pri určení spôsobu vykonania diela viazaný pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu pokynov daných mu Objednávateľom na vykonanie diela.
6. Oprávnený na rokovanie vo veciach zmluvných na strane Zhotoviteľa je: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva, DAG SLOVAKIA, a. s. , t. č.: 051/ 749 57 62, e-mail: dag@dagslovakia.sk. Prípadnú zmenu oprávnenej osoby oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi písomne (doporučeným listom alebo e-mailom) vždy do 2 dní po vykonanej zmene.
7. Oprávnený na rokovanie vo veciach technických na strane Zhotoviteľa je : Ing. Róbert Mitterpach, t.č. 051/749 57 62. Prípadnú zmenu oprávnenej osoby oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi písomne (doporučeným listom alebo e-mailom) vždy do 2 dní po vykonanej zmene.
8. Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa priestorov, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela.
9. Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela, je povinný obstarať Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je zahrnutá v cene za vykonanie diela.
10. Zhotoviteľ vedie stavebný denník prác podľa časového postupu. Zhotoviteľ je povinný stavebný denník predkladať Objednávateľovi za účelom podpísania a odsúhlasovania pripomienok, resp. prípadných prác naviac. Pokiaľ Objednávateľ nepodpíše stavebný denník do 3 pracovných dní, má sa za to, že súhlasí so zápisom v stavebnom denníku.
11. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác , ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú v ďalšom postupe prác neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred.
12. Zhotoviteľ je povinný včas pozvať Objednávateľa na vykonanie kontroly diela v súlade s Článkom III ods. 3 tejto Zmluvy.

Článok III
Práva a povinnosti Objednávateľa

DAG SLOVAKIA a.s. DAG SLOVAKIA Vodičkova 9, Praha

1. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným konaním a dielo vykonával riadnym spôsobom.
2. Objednávateľ je povinný riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi za jeho vykonanie dohodnutú cenu. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom v zmysle Článku II ods. 1 tejto Zmluvy, Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom termíne bez nárokov na finančné zvýhodnenie Zhotoviteľa.
3. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku do 3 dní odo dňa výzvy Zhotoviteľa k odovzdaniu hotového diela.
4. Oprávnený na rokovanie vo veciach zmluvných na strane Objednávateľa je: Ing. Jozef Martinček, e-mail: starosta@gbelany.eu. Prípadnú zmenu oprávnenej osoby oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi písomne (doporučeným listom alebo e-mailom) vždy do 2 dní po vykonanej zmene.
5. Za technický dozor a kontrolu na strane Objednávateľa je zodpovedný: .Ing. Jozef Mintal, t. č.: 0910 888 747. Prípadnú zmenu v osobe technického dozoru a kontroly Objednávateľa oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi písomne (doporučeným listom alebo e-mailom) vždy do 2 dní po vykonanej zmene.

Článok IV
Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním diela formou preberacieho konania objednávateľovi v mieste dohodnutom podľa Článku I ods. 1 tejto Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní predmetu diela Objednávateľovi sa spíše odovzdávajúci protokol, ktorý podpíšu obe zmluvné strany v deň ukončenia preberacieho konania v súlade s ods. 1 tohto článku Zmluvy, ktorej súčasťou je súpis skutočne vykonaných prác a dodávok.
3. V prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu na strane Objednávateľa zmluvné strany dohodnú dodatkom k tejto Zmluve nový termín odovzdania diela, pričom predĺženie lehoty bude primerané k dobe, na ktorú bolo potrebné vykonávanie prác prerušiť. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam s odôvodnením.
4. **Zhotoviteľ diela si na vlastné náklady a vo vlastnom mene zabezpečí prístup na stavenisko z miestnej komunikácie cez bezmenný potok.**

Článok V
Cena za dielo

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie diela v sume 236.518,35 € bez DPH (slovom: dvestotridsaťšesťtisícpäťstoosemnásť eur 35 centov), z čoho DPH vo výške 47.303,67 € (slovom: štyridsaťsedemtisíctristotri eur 67 centov), čo predstavuje **celkom sumu 283.822,02 € s DPH (slovom:dvestoosemdesiattritisícosemstodvadsaťdva eur 02 centov).** Cena za Zhotovenie diela je stanovená na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v procese verejného obstarávania v súlade so zákonom 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
2. V cene sú zahrnuté všetky dodávky a práce spojené s vykonaním diela.
3. V prípade, že pri realizácii diela podľa tejto Zmluvy dôjde k zmene diela alebo zmene rozsahu diela na základe požiadaviek Objednávateľa alebo Zhotoviteľa, ktoré majú vplyv na dohodnutú cenu za dielo, ich realizácia je možná len po vzájomnej dohode zmluvných strán dodatkom k tejto Zmluve.
4. Dodatok k Zmluve je možné uzatvoriť v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok VI
Platobné podmienky

1. **Zhotoviteľ je povinný do 15 dní od podpisu tejto zmluvy vložiť čiastku vo výške 10% z celkovej ceny diela vrátane DPH na účet objednávateľa** ako „kolaudačnú pozástavku". V prípade, že zhotoviteľ

DAG SLOVAKIA a.s. DAG SLOVAKIA

nevloží danú čiastku v požadovanom termíne má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 500 Eur za každý deň omeškania. V prípade, že danú čiastku zhotoviteľ nevloží na účet Objdnávateľa do 15 dní, má Objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.

2. Objednávateľ **neposkytne Zhotoviteľovi preddavok** na plnenie zmluvy.
3. Cena za zhotovenie diela bude hradená **formou jednej záverečnej fakturácie na základe odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác** oceneného v zmysle prílohy č.1. Splatnosť vystavenej faktúry je stanovená na 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
4. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení vád a nedorobkov. Konečnú cenu, tj. cenu za Zhotovenie diela sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe konečnej faktúry, ktorú Zhotoviteľ vystaví a zašle Objednávateľovi do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
5. Vrátenie „kolaudačnej pozastávky" podľa ods. 1 tohto článku je podmienené riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení vád a nedorobkov a po právoplatnom kolaudačnom rozhodnutí k danej stavbe. Kolaudačnú pozástavku sa Objednávateľ zaväzuje vrátiť Zhotoviteľovi do 30 dní odo dňa právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
6. V prípade nedodržania času plnenia zo strany Zhotoviteľa v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil Objednávateľovi ako uchádzač v obstarávaní a s článkom II. ods. 1 „Kompletné ukončenie prác" má právo objednávateľ na zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur/ každý deň omeškania a taktiež úrok z omeškania v súlade s článkom VIII. ods. 4.. Táto suma bude znížená zo sumy „kolaudačnej pozastávky", ktorá má byť vrátená Zhotoviteľovi v súlade s ods. 5 tohto článku.
7. Zhotoviteľ bude Objednávateľovi predkladať na odsúhlasenie mesačné súpisy vykonaných prác do 5 dňa nasledujúceho mesiaca za účelom zistenia rozpracovanosti predmetu diela. Objednávateľ sa zaväzuje odsúhlasiť súpis vykonaných prác do 10 dní odo dňa jeho doručenia, prípadne chybné súpisy bezodkladne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.
8. V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto Zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, bude Zhotoviteľ práce a dodávky rozpracované ku dňu zrušenia Zmluvy faktúrovať po dohode s Objednávateľom podľa skutočnej rozpracovanosti diela.
9. Platba za vykonané dielo sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. Faktúra za vykonanie diela musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.
10. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle ods. 8 tohto článku Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.

Článok VII
Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v Článku I. ods. 1 tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu Objednávateľom, ak Zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo Zhotovené podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a platných všeobecne záväzných právnych predpisov bude počas plynutia záručnej doby spôsobilé na použitie na obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.
6. Záručná doba je 24 mesiacov na technológiu a zabudované stavebné výrobky a 60 mesiacov na stavebné práce. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela Objednávateľovi.
7. Oznámenie vád (reklamácie) musí byť vyhotovené písomne a bez zbytočného odkladu, t.j. najneskôr do 5 dní odo dňa, kedy Objednávateľ vadu zistil.

DAG SLOVAKIA a.s. DAG SLOVAKIA

8. V prípade neodstránenia vád (nevybavenia reklamácie) je Objednávateľ oprávnený pozastaviť vyplácanie finančných prostriedkov v prospech Zhotoviteľa až do doby pokým nebudú dané vady (reklamácie) odstránené a o danej veci spísaný riadny protokol resp. zápis o odstránení závad.
9. Zhotoviteľ je povinný na uplatnenie vady reagovať do 5 pracovných dní po jeho obdržaní a následne dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady; pokiaľ nedôjde bez zbytočného odkladu k dohode o lehote odstránenia vady, je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť do 30 dní.
10. V prípade, že Zhotoviteľ neuzná a neodstráni zistenú závadu (reklamáciu) do 30 dní ododňa písomného oznámenia takýchto závad resp. v dohodnutej lehote na odstránenie vady, je Objednávateľ oprávnený vykonať takúto opravu z vlastných zdrojov o ktoré následne poníži sumu kolaudačnej pozastávky, ktorá bude vrátená Zhotoviteľovi po kolaudácii.
11. V prípade, že reklamácia bude po zaplatení celej sumy za dielo a vrátenia kolaudačnej pozástavky v plnej výške má právo Objednávateľ v prípade neakceptovania reklamácie resp. neodstránenia nedostatkov do 30 dní od doručenia písomného oznámenia Zhotoviteľovi, vykonať tieto opravy na vlastné náklady a následne požadovať náhradu týchto nákladov vrátane 150 Eur pokuty za každý deň omeškania. Pokuta začína plynúť odo dňa písomného doručenia oznámenia od Objednávateľa Dodávateľovi.
12. V prípade, že Zhotoviteľ neprevezme akékoľvek písomné oznámenie do 3 dní odo dňa doručenia výzvy pokladá sa takáto zásielka k tomuto dňu za doručenú a začína plynúť doba na nápravu.

Článok VIII
Všeobecné ustanovenia

1. Ak Zhotoviteľ poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom, môže Objednávateľ:
   a. požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sa vady dajú opraviť,
   b. odstúpiť od Zmluvy.
   c. použiť na zabezpečenie financovania nákladov spojených s realizáciou diela, opráv nedostatkov a nedorobkov kolaudačnú pozastávku, o ktorú bude následne ponížené jej vrátenie.
2. Podstatným porušením tejto Zmluvy sa na účely tejto Zmluvy rozumie najmä:
   a. ak Zhotoviteľ stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, ktorá je predmetom podnikania,
   b. ak Zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním diela o viac ako 60 dní,
   c. iné porušenie ustanovení tejto Zmluvy, ktoré trvá po dobu dlhšiu ako 10 kalendárnych dní a ak Zhotoviteľ nezjedná nápravu ani v dodatočnej lehote, ktorú mu poskytne Objednávateľ v písomnom oznámení, v ktorom sa špecifikuje porušenie záväzku. Primeraná dodatočná lehota nesmie byť kratšia ako sedem kalendárnych dní.
3. Ak Zhotoviteľ poruší Zmluvu nepodstatným spôsobom, môže Objednávateľ:
   a. požadovať odstránenie ostatných vád diela.
4. Ak Zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené po termíne dohodnutom v Článku II ods. 1 tejto Zmluvy, môže Objednávateľ od Zhotoviteľa požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
5. Zmluvná strana má právo od Zmluvy odstúpiť, ak to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela a uplynula lehota pre dodatočné plnenie v zmysle ods. 3 a 5 tohto článku.
6. Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastávajú momentom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od tejto Zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody. V dôsledku odstúpenia ktorejkoľvek zo zmluvných strán táto Zmluva zaniká. Plnenia, ktoré si zmluvné strany vzájomne poskytli do dňa odstúpenia od Zmluvy, si zmluvné strany pri odstúpení od Zmluvy nevracajú.

Článok IX
Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že ani on, ani osoby, prostredníctvom ktorých realizuje predmet Zmluvy, nezneužijú informácie, ktoré získali pri realizácii predmetu Zmluvy, ani tieto

DAG SLOVAKIA a.s. DAG SLOVAKIA

neodovzdajú tretím osobám a zachovajú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri realizácii tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa existujúcich zmluvných dojednaní a platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2. Obmedzenia týkajúce sa ochrany informácií podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy sa nevzťahujú na informácie:
   a. verejne prístupné,
   b. ktoré boli zverejnené tretími osobami,
   c. ktorých poskytnutie je povinné na základe platných všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutia súdu alebo na základe požiadavky orgánov verejnej moci a správy.
3. Zmluva nadobúda platnosť a stáva sa právne záväznou pre zmluvné strany dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení.
4. Akúkoľvek zmenu obsahu tejto Zmluvy je možné vykonať iba formou písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5. Pokiaľ v tejto Zmluve nebolo dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia stanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky.
6. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, Zmluvu neuzatvárajú v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi na tejto Zmluve.
8. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpise Objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a Zhotoviteľ 2 rovnopisy.
9. Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu sledovanému zmluvnými stranami. Rovnakým spôsobom budú vyplnené prípadné medzery v Zmluve.
10. Zmluva je platná jej podpisom obomi zmluvnými stranami a účinná jej zverejnením na stránke obce www.gbelany.eu .

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú jej prílohy:
Príloha č. 1 Rozpočet diela v tlačenej a elektronickej podobe

V Gbeľanoch dňa 17. 10 2016

Za Objednávateľa:

[redacted]

Ing. Jozef Martinček, starosta
Obce Gbeľany

V Prešove dňa 14.10.2016

Za Zhotoviteľa:

[redacted]

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 8[illegible] 021 IČDPH: SK2022857949

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 655

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy športového klubu, obec Gbeľany

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 15.08.2016

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
DAG Slovakia, a.s.

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Vladimír Kaščák

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				236 518,35
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				**236 518,35**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	236 518,35	47 303,67
Cena s DPH		v	**EUR**	**283 822,02**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 8[illegible] 021 IČDPH: SK2022857749

Dátum a podpis: Pečiatka

DAG SLOVAKIA a.s. Volgogradská 9, Prešov

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 655

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy športového klubu, obec Gbeľany

Miesto:

Dátum: 15.08.2016

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DAG Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ: Vladimír Kaščák

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**236 518,35**	**283 822,02**
SO.01	Stavebná časť	165 078,86	198 094,63
SO.01.1	Elektroinštalácia	13 187,61	15 825,13
SO.01.2	Ústredné vykurovanie	15 059,76	18 071,71
SO.01.3	Zdravotechnika	14 891,24	17 869,49
SO.01.4	Kanalizačná prípojka	6 623,44	7 948,13
SO.02	Sanácia panelového chodníka + rozšírenie spev.plôch	14 875,41	17 850,49
SO.03	Zasypanie pôvodného bazénu	6 802,03	8 162,44
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**236 518,35**	**283 822,02**

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

[redacted]

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 8[illegible] 021 IČDPH: SK2022857749

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy športového klubu, obec Gbeľany

Objekt: SO.01 - Stavebná časť

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 15.08.2016

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
DAG Slovakia, a.s. IČO DPH:

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Vladimír Kaščák IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				165 078,86
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**165 078,86**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	165 078,86	33 015,77
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**198 094,63**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 8[illegible] 021 IČDPH SK2022857749

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy športového klubu, obec Gbeľany

Objekt: SO.01 - Stavebná časť

Miesto:

Dátum: 15.08.2016

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DAG Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ: Vladimír Kaščák

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**165 078,86**
HSV - Práce a dodávky HSV	113 540,40
1 - Zemné práce	3 613,60
2 - Zakladanie	6 382,76
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	18 574,34
4 - Vodorovné konštrukcie	16 994,61
5 - Komunikácie	1 412,69
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	54 709,12
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 203,93
99 - Presun hmôt HSV	3 649,35
PSV - Práce a dodávky PSV	51 538,45
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 952,04
712 - Izolácie striech	5 466,66
713 - Izolácie tepelné	13 961,75
762 - Konštrukcie tesárske	1 149,30
764 - Konštrukcie klampiarske	956,40
766 - Konštrukcie stolárske	3 924,38
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	17 007,52
775 - Podlahy vlysové a parketové	109,56
781 - Dokončovacie práce a obklady	4 723,23
783 - Dokončovacie práce - nátery	312,89
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 974,74
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**165 078,86**

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 8[illegible] 021 IČDPH: SK202285[illegible]

ROZPOČET

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy športového klubu, obec Gbeľany

Objekt: SO.01 - Stavebná časť

Miesto: Dátum: 15.08.2016

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: DAG Slovakia, a.s. Spracovateľ: Vladimír Kaščák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**165 078,855**
HSV - Práce a dodávky HSV							113 540,403
1 - Zemné práce							3 613,604
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	75,032	0,751	56,349
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	133,813	1,207	161,512
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	133,813	0,659	88,183
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	49,809	15,573	775,676
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	49,809	3,539	176,274
6	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,958	28,314	55,439
7	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,958	6,371	12,474
8	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	364,475	0,710	258,777
9	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	364,475	4,960	1 807,796
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	103,863	2,129	221,124
2 - Zakladanie							6 382,761
11	K	212752126	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125 so zriadením štrkopieskov. lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorenom výkope	m	88,200	6,755	595,791
12	K	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	41,212	24,717	1 018,637
13	K	274271303	Murivo základových pásov PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 30 cm	m3	18,356	101,862	1 869,779
14	K	274271305	Murivo základových pásov PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 20 cm	m3	2,817	101,462	285,818
15	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	18,978	107,984	2 049,320
16	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505 (murivo Premac)	t	0,448	842,198	377,305
17	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	104,130	0,331	34,467

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300*	*m2*	*56,331*	*1,296*	*73,005*
19	*M*	*6936654900*	*Separačná, filtračná a spevňovacia geotextília Filtek 300*	*m2*	*58,212*	*0,588*	*34,229*
20	K	289971211.1	Zhotovenie vrstvy z PE fólie	m2	70,560	0,438	30,905
21	*M*	*2837577008*	*PE fólia*	*m2*	*77,616*	*0,174*	*13,505*
			3 - Zvislé a kompletné konštrukcie				18 574,337
22	K	311273500	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.250 P4-500	m3	30,843	111,169	3 428,785
23	K	311273502	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300 P4-500	m3	56,202	111,169	6 247,920
24	K	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	14,774	29,548
25	K	317162103	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	6,000	16,870	101,220
26	K	317162131	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	12,000	15,869	190,428
27	K	317162133	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	21,910	87,640
28	K	317162135	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	12,000	27,982	335,784
29	K	317162137	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	28,000	34,779	973,812
30	K	317165201	Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1290 mm	ks	1,000	37,218	37,218
31	K	317165202	Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1490 mm	ks	3,000	42,059	126,177
32	K	317165301	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	10,000	18,734	187,340
33	K	317165303	Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	8,000	23,985	191,880
34	K	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	2,665	147,651	393,490
35	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	26,048	9,567	249,201
36	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	26,048	2,124	55,326
37	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505 (výstuž prekladov je zarátaná vo vencoch)	t	0,000	1 212,830	0,000
38	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	0,491	125,129	61,438
39	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	6,552	15,983	104,721
40	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	6,552	1,416	9,278
41	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,053	829,153	43,945
42	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P2-500	m2	82,680	21,715	1 795,396
43	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P2-500	m2	149,906	26,175	3 923,790
			4 - Vodorovné konštrukcie				16 994,613

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	m3	54,746	82,380	4 509,975
45	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	266,290	13,154	3 502,779
46	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	266,290	2,124	565,600
47	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	261,470	3,867	1 011,104
48	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	261,470	0,779	203,685
49	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505 (komplet vstupy)	t	4,256	856,483	3 645,192
50	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	9,313	82,194	765,473
51	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	74,500	8,503	633,474
52	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	74,500	2,124	158,238
53	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 (vo výstuži je zarátana aj výstuž prekladov)	t	0,976	1 019,441	994,974
54	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	3,429	89,376	306,470
55	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,411	828,717	340,603
56	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	23,963	10,007	239,798
57	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	23,963	1,557	37,310
58	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,200	6,634	67,667
59	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	10,200	1,203	12,271
			5 - Komunikácie				1 412,691
60	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	72,400	3,526	255,282
61	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre pešich nad 20 m2	m2	72,400	10,164	735,874
62	M	*5922901990*	*Zámková dlažba hr. 60 mm*	*m2*	*79,640*	*5,293*	*421,535*
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				54 709,117
63	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	64,840	0,831	53,882
64	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov , Príprava betónových podkladov	m2	245,910	2,728	670,842
65	K	611461202	Vnútorná omietka stropov , vápennocementová, MVS 25 hr. 8 mm	m2	245,810	4,683	1 151,128
66	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	654,641	1,458	954,467
67	K	612465131	Vnútorná omietka stien , vápennocementová, strojné nanášanie, MVS 25 hr. 10 mm	m2	452,111	4,789	2 165,160
68	K	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dľ.)	m	114,720	2,203	252,728
69	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextilnou mriežkou	m2	654,641	3,806	2 491,564

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov akýmkoľvek spôsobom	m2	64,840	0,831	53,882
71	K	622255041	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s hliníkovou konštrukcou, uchytenie na nity, bez tepelnej izolácie	m2	375,263	34,027	12 769,074
72	*M*	*591560010.1*	*Doska fasádna ako (Cetris , Fundermax) hr. 6 mm*	*m2*	*394,026*	*6,447*	*2 540,286*
73	K	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Silikónová omietka , škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	49,620	8,777	435,515
74	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	49,620	6,638	329,378
75	K	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením	m2	172,605	21,419	3 697,026
76	K	625250156	Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - , lepený rámovo	m2	65,250	31,972	2 086,173
77	K	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	14,487	100,278	1 452,727
78	K	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	44,848	95,323	4 275,046
79	K	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	14,487	21,236	307,646
80	K	631319155	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	44,848	14,157	634,913
81	K	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	14,487	4,247	61,526
82	K	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	44,848	0,708	31,752
83	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	15,038	5,164	77,656
84	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	15,038	5,164	77,656
85	K	631362412	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	540,433	16,747	9 050,631
86	K	63137.1	Liata podlaha - brúsenie , leštenie , impregnácia betónu vodoodolná	m2	257,221	32,670	8 403,410
87	K	631571003.1	Násyp štrkový - f. 16-32 mm - okapový chodník	m3	6,690	17,286	115,643
88	K	631571010	Násyp z kameniva na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	10,923	27,080	295,795
89	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	17,750	2,316	41,109
90	*M*	*5624900360*	*Parapet interierový 300 x 25 mm*	*m*	*17,750*	*10,890*	*193,298*
91	*M*	*5624900350.2*	*Bočné plastové krytky pre parapet z PVC š. 300*	*pár*	*12,000*	*3,267*	*39,204*
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 203,932
92	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	81,100	4,116	333,808
93	*M*	*5921745200*	*Obrubník betónový záhradný 100/20/5 cm*	*ks*	*81,911*	*2,178*	*178,402*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,217	70,404	85,682
95	K	931961115.1	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky STYRODUR 2800 hr. 20 mm	m2	1,885	3,097	5,838
96	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	396,760	1,798	713,374
97	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	595,140	1,957	1 164,689
98	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	396,760	1,143	453,497
99	K	941955101	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	5,000	2,749	13,745
100	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	349,560	0,619	216,378
101	K	953946111	BASF Rohový hliníkový profil s integrovanou tkaninou - 100x100	m	206,000	1,267	261,002
102	K	953946131	Soklový profil hr. 0,8 mm SP 150 (hliníkový)	m	81,700	4,263	348,287
103	K	953996121	BASF okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	102,600	3,038	311,699
104	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	133,947	6,512	872,263
105	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 071,576	0,306	327,902
106	K	981011314	Demolácia budov postup. rozober., z tehál, kameňa a pod. s podielom konštr. do 25%, - 0,45000t	m3	297,660	9,801	2 917,366
			99 - Presun hmôt HSV				3 649,348
107	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	703,828	5,185	3 649,348
			PSV - Práce a dodávky PSV				51 538,452
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				1 952,036
108	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	287,245	0,382	109,728
109	*M*	*1116315000*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0,086*	*1 589,955*	*136,736*
110	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	101,078	0,354	35,782
111	*M*	*1116315000*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0,035*	*1 589,955*	*55,648*
112	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	287,245	1,862	534,850
113	*M*	*6283221000*	*Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35*	*m2*	*330,332*	*1,361*	*449,582*
114	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	101,078	2,004	202,560
115	*M*	*6283221000*	*Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35*	*m2*	*121,294*	*1,361*	*165,081*
116	K	711462201	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode profilovanou fóliou zosilnením spojov pásikom zvisle	m2	88,050	1,207	106,276
117	*M*	*2836288002330*	*Profilované fólie - 25m x150cm základový pás ochrana proti vzlínajúcej vlhkosti*	*m2*	*114,465*	*0,937*	*107,254*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	19,035	2,550	48,539
		712 - Izolácie striech					5 466,662
119	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	371,180	0,295	109,498
120	*M*	*6283221000*	*Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35*	*m2*	*408,298*	*1,361*	*555,694*
121	K	712370570	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou , pripevnenie prikotvením	m2	330,605	3,205	1 059,589
122	*M*	*2837751503*	*Fólie v hrúbke 1,5 mm ALKORPLAN so sklen.výst.šedá,1,5mm,š.2,05m (30,75m2)*	*m2*	*380,196*	*4,879*	*1 854,976*
123	K	712811101.1	Zhotovenie povlak. krytiny striech z izolačného povlaku za studena náterom penetračným	m2	371,180	0,467	173,341
124	*M*	*1116315000*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0,093*	*1 589,955*	*147,866*
125	K	712973232	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 - 250 mm	ks	4,000	10,714	42,856
126	*M*	*2837751505*	*Fólia na detaily ALKORPLAN fólia na detaily,1,5mm,š.1,05m (21m2)*	*m2*	*2,254*	*8,494*	*19,145*
127	*M*	*2832990380*	*strešná vpusť - priemer 100mm, dl.400mm*	*ks*	*4,000*	*63,163*	*252,652*
128	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	661,210	0,212	140,177
129	*M*	*6936654201*	*Separačná vrstva Filtek 300*	*m2*	*760,392*	*1,296*	*985,468*
130	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	49,000	2,559	125,400
		713 - Izolácie tepelné					13 961,745
131	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	37,400	0,461	17,241
132	*M*	*2837640610*	*Podlahový polystyrén EPS 150 S hr. 5 cm*	*m2*	*39,270*	*2,831*	*111,173*
133	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	204,050	1,133	231,189
134	*M*	*2837640540*	*Podlahový polystyrén EPS 100 S hr. 8 cm*	*m2*	*428,505*	*4,530*	*1 941,128*
135	K	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	274,372	3,550	974,021
136	*M*	*6314151110*	*NOBASIL FRN hrúbky 120 mm, doska z minerálnej vlny KNAUF*	*m2*	*301,809*	*3,572*	*1 078,062*
137	K	713131143	Montáž difúznej ochrannej fólie na steny	m2	375,263	1,033	387,647
138	*M*	*2832000200*	*TYVEK HOUSEWRAP fólia difúzana vrátane lepiacej pásky*	*m2*	*431,552*	*1,688*	*728,460*
139	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	85,501	3,479	297,458
140	*M*	*2837640510*	*BASF Podlahový polystyrén EPS 100 S hr. 5 cm*	*m2*	*89,776*	*2,287*	*205,318*
141	K	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	258,250	0,541	139,713
142	*M*	*2837640560.1*	*Polystyrén EPS 100 Stabil hr. 20-100 mm*	*m3*	*2,507*	*56,629*	*141,969*
143	*M*	*2837640660.1*	*Polystyrén EPS 150 S hr. 40-200 mm v spáde*	*m3*	*28,671*	*56,629*	*1 623,610*
144	K	713142255	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách	m2	218,450	3,468	757,585
145	*M*	*2837640660.1.1*	*Polystyrén EPS 150 S hr. 150 mm*	*m2*	*458,745*	*8,494*	*3 896,580*
146	K	713191121-PC	Prekrytie separačnou vrstvou - Pe fólia	m2	763,543	1,640	1 252,211

DAG SLOVAKIA s.r.o. DAG in SLOVAKIA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
147	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	126,000	1,416	178,380
			762 - Konštrukcie tesárske				1 149,300
148	K	762341251.1	Montáž hranolu - strecha markíza	m	25,000	27,225	680,625
149	*M*	*6051506900*	*Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo*	*m3*	*0,088*	*232,216*	*20,435*
150	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,080	29,621	2,370
151	K	762431314	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	42,030	9,783	411,179
152	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	m2	42,030	0,530	22,276
153	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,630	19,706	12,415
			764 - Konštrukcie klampiarske				956,398
154	K	764711114	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu rš 220 mm	m	17,750	5,491	97,465
155	*M*	*764.PC02*	*Bočné krytky pre exterierový parapet š. 220 mm*	*pár*	*12,000*	*0,577*	*6,924*
156	K	764721114.3	Oplechovanie ríms z poplastovaného plechu rš 250 mm , ozn. K/2	m	25,000	5,309	132,725
157	K	764731111	Oplechovanie múrov z poplastovaného plechu rš 100 mm, farba sivá , ozn. K/3	m	28,000	3,639	101,892
158	K	764731114.1	Oplechovanie múrov z poplastovaného plechu rš 330 mm , farba sivá ozn. 1/K	m	95,000	5,458	518,510
159	K	7647321.1	Oplechovanie z poplastovaného plechu potrubí VZT priem 110mm , rš 450 mm , dl. 0,40 m , ozn. K/4	ks	2,000	5,801	11,602
160	K	7647321.2	Oplechovanie z poplastovaného plechu potrubí ZTI priem125mm , rš 450 mm , dl. 0,45 m , ozn. K/5	ks	4,000	5,199	20,796
161	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	33,000	2,015	66,484
			766 - Konštrukcie stolárske				3 924,384
162	K	766651101	Montáž puzdra posuv. dverí do mur. priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jerno krídlo pri priechode š. do 0,8 m	ks	2,000	19,646	39,292
163	*M*	*55334015.1*	*Zasúvacie dvere morené prechod 800/2000 mm vyložené na stenu , ozn. 11*	*ks*	*2,000*	*119,791*	*239,582*
164	K	766661512	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého s polodrážkou, jednokrídlové	ks	19,000	9,910	188,290
165	*M*	*6117103128*	*Dvere vnútorné, morené plné š. 600 mm vrátane kovania a zámku , ozn. 12/P,L*	*ks*	*13,000*	*56,629*	*736,177*
166	*M*	*6117103128.1*	*Dvere vnútorné, morené plné š. 800 mm vrátane kovania a zámku , ozn. 10/P,L*	*ks*	*6,000*	*70,786*	*424,716*
167	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	19,000	13,033	247,627
168	*M*	*6117103030*	*Zárubňa morená obložková, š.60, 80 cm*	*ks*	*19,000*	*106,723*	*2 027,737*
169	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	35,000	0,599	20,963

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			767 - Konštrukcie doplnkové kovové				17 007,521
170	K	767162130	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele JAKL 50/25mm do muriva,	m	6,000	3,023	18,138
171	M	55346838.1	*Pozinkované madlo Jakl50/25 mm dl. 3000 mm, koncová krytka 50x25 mm , kotviaca platňa 100/100/3 mm 4ks , držiak madla Jakl15/15/2 mm 4 ks , držiak madla 15/15/2 mm 4 ks , mechan. kotva priem8 mm , dl. 100 mm 16 ks , ozn. Z/1*	*ks*	*2,000*	*816,758*	*1 633,516*
172	K	767616111	Montáž stien zasklených stien a okien z AL-profilov	m2	64,840	24,739	1 604,077
173	M	55342307.1	*Al. zasklená stena s 2 kridlov.dverami , izolačné trojsklo bezpečnostné o celk. rozmere 6100/2400 mm ,pred pev. časťami zatien. systém drev. vonk. stien ozn. 01*	*ks*	*1,000*	*2 511,257*	*2 511,257*
174	M	55342307.2	*Al. zasklená stena s 2 kridlov.dverami, o celk. rozmere 6000/2400 mm, izolačné trojsklo bezpečnostné ,pred pev. časťami zatien. systém drev. vonk. stien , ozn. 02*	*ks*	*1,000*	*2 482,943*	*2 482,943*
175	M	55342307.3	*Al. zasklená stena o celk. rozmere 4000/2400 mm, dvojdielná pevná ,zasklen. izolačné trojsklo bezpečnostné , ozn. 03*	*ks*	*1,000*	*1 255,629*	*1 255,629*
176	M	55342307.4	*Al. zasklená stena o celk. rozmere 2000/2400 mm , pevná jednodielna ,zasklenie izolačné trojsklo bezpečnostné ozn. 04*	*ks*	*1,000*	*627,270*	*627,270*
177	M	55342307.5	*Al. okno dvojkridlové , otv- skl ,rozm. 2000/1200 mm , zasklenie izolačné trojsklo , ozn. 05*	*ks*	*6,000*	*570,641*	*3 423,846*
178	M	55342307.6	*Al. okno jednokridlové skl ,rozm. 1350/800 mm , zasklenie izolačné trojsklo ozn. 06*	*ks*	*3,000*	*268,985*	*806,955*
179	M	55342307.7	*Al. okno otv- skl ,rozm. 600/800 mm , zasklenie izolačné trojsklo, ozn. 07*	*ks*	*1,000*	*188,399*	*188,399*
180	M	55342307.8	*Al. okno otv- skl ,rozm. 550/800 mm , zasklenie izolačné trojsklo , ozn. 08*	*ks*	*2,000*	*182,954*	*365,908*
181	M	55342307.9	*Al. zasklenné vstupné dvere 1 kridl. ,rozm. 1000/2400 mm , ozn. 09*	*ks*	*1,000*	*729,637*	*729,637*
182	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	47,250	3,812	180,117
183	M	1323105400	*Tyč oceľová prierezu L 40x40x4 mm,*	*t*	*0,052*	*835,668*	*43,455*
184	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	190,500	3,812	726,186
185	M	145874700.1	*Profil oceľový 80/60/5,6 mm mm uzavretý obdĺžnikový , platne200/200/10 mm*	*t*	*0,210*	*1 230,886*	*258,486*
186	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	168,558	0,900	151,702
			775 - Podlahy vlysové a parketové				109,555
187	K	775552019	Montáž prechodovej lišty kovovej, pripevnenej vrutmi	m	14,200	1,634	23,203
188	M	6119800970	*Lišta prechodová*	*m*	*14,342*	*5,942*	*85,220*
189	K	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	0,990	1,143	1,132
			781 - Dokončovacie práce a obklady				4 723,225

DAG SLOVAKIA a.s. DAG SLOVAKIA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
190	K	781445060	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. Ceresit CE 33	m2	207,930	11,979	2 490,793
191	*M*	*5978700060*	*Obkladačky keramické*	*m2*	*218,327*	*9,801*	*2 139,823*
192	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	42,520	2,178	92,609
			783 - Dokončovacie práce - nátery				312,890
193	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	8,791	11,535	101,404
194	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	8,791	4,402	38,698
195	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	94,730	1,824	172,788
			784 - Dokončovacie práce - maľby				1 974,736
196	K	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	698,051	0,197	137,516
197	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	257,221	0,510	131,183
198	K	784452471	Maľby z maliarskych zmesí tekutých s bielym stropom dvojnás. do 3, 80 m	m2	698,051	2,444	1 706,037

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

[redacted]

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 8[illegible] 021 IČDPH: SK2022857749

DAG SLOVAKIA a.s. DAG SLOVAKIA Volgogradská 9, Prešov

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy športového klubu, obec Gbeľany

Objekt: SO.01.1 - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 15.08.2016

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
DAG Slovakia, a.s.

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Vladimír Kaščák

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu					13 187,61
Ostatné náklady					0,00
Cena bez DPH					**13 187,61**
DPH základná	20,00%	z	0,00		0,00
znížená	20,00%	z	13 187,61		2 637,52
Cena s DPH		**v**	**EUR**		**15 825,13**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 8[illegible] 021 IČDPH: SK2022857749

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

DAG SLOVAKIA a.s. DAG SLOVAKIA Volgogradská 9, Prešov

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy športového klubu, obec Gbeľany

Objekt: SO.01.1 - Elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 15.08.2016

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: DAG Slovakia, a.s. Spracovateľ: Vladimír Kaščák

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**13 187,61**
N00 - Nepomenované práce	13 187,61
N01 - Nepomenovaný diel	13 187,61
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**13 187,61**

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 8[illegible]021 IČDPH: SK2022857749

ROZPOČET

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy športového klubu, obec Gbeľany

Objekt: **SO.01.1 - Elektroinštalácia**

Miesto: Dátum: 15.08.2016

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: DAG Slovakia, a.s. Spracovateľ: Vladimír Kaščák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**13 187,610**
			N00 - Nepomenované práce				13 187,610
			N01 - Nepomenovaný diel				13 187,610
1	K	ELI	Elektroinštalácia	kpl	1,000	13 187,610	13 187,610

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 8[illegible]021 IČDPH: SK2022857749

Odberateľ: Obec Gbeľany
Projektant: Ing. Miroslav FEDOR
Dodávateľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracoval: Ing. Ján BOSÍK
JKSO :
Dátum: 24.08.2016

NOVOSTAVBA PPRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY ŠPORTOVÉHO KLUBU

č.

DAG SLOVAKIA, a.s.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY INÉ										
			PRÁCE A DODÁVKY INÉ										
1	MAT	286 540350	HL 62.1/1 strešný vtok DN110 s el.ohrevom	4,000	kus	200,03		800,12	800,12	0,00100	0,00400		
2	MAT	341 010M418	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 4 GNYE lanko (RM) zel/žltý	20,000	m	0,26		5,20	5,20				
3	MAT	341 010M425	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 6 GNYE lanko (RM) zel/žltý	60,000	m	0,40		24,00	24,00				
4	MAT	345 613K110	Krabica KU univerzálna : KO 125/1L (155x155x64) s viečkom, pre duté priečky, okrová	6,000	kus	2,62		15,72	15,72				
5	MAT	348 1M00035	Transformátor COBI ELECTRONIC S-30-12	1,000	kus	31,90		31,90	31,90	0,01000	0,01000		
6	MAT	354 9091O07	Prípojnica uzemňovacia 5016126 : 1805/6 VA (2+12)x otvor, nerezová oceľ	5,000	kus	29,74		148,70	148,70				
7	MAT	357 033A004	DIN lišta : 1SL0292A00, obojstranná pre 4x24MD	3,000	kus	6,12		18,36	18,36				
8	MAT	374 90L0613	100 QUIET T - domový axiálny ventilátor	4,000	kus	35,72		142,88	142,88				
9	MAT	920 AN12432	PFB4 25/0,03 prúd.chránič bez nadpr. : 0090683	3,000	kus	28,75		86,25	86,25				
10	MAT	920 AN56245	Rozvádzač RH 560x590x200	1,000	kus	600,00		600,00	600,00				
11	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	360,000	m	0,33		118,80	118,80				
12	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	200,000	m	0,52		104,00	104,00				
13	MAT	341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	160,000	m	0,53		84,80	84,80				
14	MAT	341 203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	15,000	m	0,84		12,60	12,60				
15	MAT	341 203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	15,000	m	1,93		28,95	28,95				
16	MAT	341 203M340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	30,000	m	3,22		96,60	96,60				
17	MAT	345 300L161	Spínač rad.1 : 774401 Valena™, s krytom, bez rámika, biely	20,000	kus	2,77		55,40	55,40				
18	MAT	345 324L261	Prepínač rad.6 : 774205 Valena™ (16A/250V-AC) s krytom, bez rámika, biely	12,000	kus	6,27		75,24	75,24				
19	MAT	345 327L161	Prepínač rad.7 : 774407 Valena™, s krytom, bez rámika, biely	2,000	kus	4,60		9,20	9,20				
20	MAT	345 400L261	Zásuvka 1-nás. 774396 Valena™, bez rámika (bez oc) biela	9,000	kus	2,86		25,74	25,74				
21	MAT	345 411L461	Zásuvka 2-nás. 774391 Valena™, kompletná, biela	16,000	kus	4,52		72,32	72,32				
22	MAT	345 531L001	Rámik 1-násobný Valena™ Neutrál 774451, biely	41,000	kus	0,64		26,24	26,24				
23	MAT	345 612K004	Škatuľa KU univerzálna : KU 68-1901HF (D75x42) bezhalogénová, čierna	75,000	kus	0,70		52,50	52,50				
24	MAT	348 2B00035	Greenlux GXRP040A - LED žiarivkové svietidlo ORI 2xT8/36W 120cm	40,000	kus	16,51		660,40	660,40				
25	MAT	348 2E0018	Philips Massive 17202/87/10 - Stropné svietidlo BARI 2xE27/18W/230V metalickv šedá	16,000	kus	23,66		378,56	378,56	0,00035	0,00560		
26	MAT	348 2M00041	Vonkajšie LED nástenné svietidlo PANAMA 1 1xGX53/7W senzor	1,000	kus	58,50		58,50	58,50	0,01000	0,01000		
27	MAT	348 2O0678	Philips Massive 85025/60/31 - Žiarivkové svietidlo CANDELINE S14s/60W/230V	1,000	kus	11,70		11,70	11,70	0,00100	0,00100		
28	MAT	348 3B00080	Philips Massive 59023/17/10 - SADA 3x LED podhľadové svietidlo ATTIKI 3xLED/0.36W/12V	3,000	kus	26,00		78,00	78,00				

29	MAT	354 9000A00	Drôt zvodový FeZn D8	45,200 kg	1,12		50,62	50,62	0,00100	0,04520	
30	MAT	354 9000A01	Drôt uzemňovací FeZn D10	32,300 kg	1,12		36,18	36,18	0,00100	0,03230	
31	MAT	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	123,000 kg	1,12		137,76	137,76	0,00100	0,12300	
32	MAT	354 9020A00	- podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, oceľová	82,000 kus	2,14		175,48	175,48	0,00105	0,08610	
33	MAT	354 9040A21	Svorka spojovacia (FeZn) : SS m, malá s priložkou (2xM8)	26,000 kus	1,51		39,26	39,26	0,00015	0,00390	
34	MAT	354 9040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	6,000 kus	2,68		16,08	16,08	0,00018	0,00108	
35	MAT	358 000D351	Zásuvka 400V/16A nástenná 3P+PEN : IZVN/M 1643, IP44, červená, v škatuli	1,000 kus	6,90		6,90	6,90			
36	MAT	358 1300C03	Tlačidlo Harmony® núdzové : XB5-AS8445, červený hrib, funkcia Odblokovať pootočením (V-Z)	1,000 kus	12,05		12,05	12,05			
37	MAT	358 1327C22	Signálka Ex Harmony® : XB4-BVM1EX - LED 240V-AC, kruhová, biela	1,000 kus	33,89		33,89	33,89			
38	MAT	358 1327C24	Signálka Ex Harmony® : XB4-BVM4EX - LED 240V-AC, kruhová, červená	1,000 kus	33,89		33,89	33,89			
39	MAT	358 5101C19	Istič 1-pólový 24699 - 10kA (1MD) C60H 6/1/B	1,000 kus	5,36		5,36	5,36			
40	MAT	358 5101C21	Istič 1-pólový 24700 - 10kA (1MD) C60H 10/1/B	3,000 kus	4,89		14,67	14,67			
41	MAT	358 5101C23	Istič 1-pólový 24701 - 10kA (1MD) C60H 16/1/B	9,000 kus	4,81		43,29	43,29			
42	MAT	358 5101P03	Istič 1-pólový 0099102 - 10kA (1MD) PR 61-B 2	1,000 kus	5,75		5,75	5,75			
43	MAT	358 5301C04	Istič 3-pólový 24740 - 10kA (3MD) C60H 16/3/B	1,000 kus	15,66		15,66	15,66			
44	MAT	358 5301C06	Istič 3-pólový 24742 - 10kA (3MD) C60H 25/3/B	2,000 kus	18,65		37,30	37,30			
45	MAT	358 5301C08	Istič 3-pólový 24744 - 10kA (3MD) C60H 40/3/B	1,000 kus	25,43		25,43	25,43			
46	MAT	358 5306C30	Istič 3-pólový 25002 - 10kA (3MD) C60H 25/3/C	1,000 kus	19,76		19,76	19,76			
47	MAT	358 5514C13	Prúdový chránič iID 4P 40A 300MA AC (Schneider)	4,000 kus	38,95		155,80	155,80			
48	MAT	358 5605	Prepäťové ochrany SPD typ 1+2 (B+C) - kombinované zvodiče	1,000 kus.	108,33		108,33	108,33			
49	MAT	358 58C047	Stýkač inštalačný 4-pól CT 40A (4-0), cievka 230/240V (3MD)	1,000 kus	36,87		36,87	36,87			
50	MAT	358 58C061	Kontakt 15914 (0,5MD) - pomocný : ACTo+f, pre CT (1-1), 240V-AC	1,000 kus	12,44		12,44	12,44			
51	MAT	920 AN19665	Čidlo pohybové Massive Virginia 87098/12/30	5,000 kus	10,45		52,25	52,25			
52	MAT	920 AN61131	Zvodová tyč JP15	1,000 kus	15,26		15,26	15,26			
53	MAT	920 AN61147	Držiak DJ1	1,000 kus	0,87		0,87	0,87			
54	MAT	920 AN61232	Svorka SR02 (M8)	20,000 kus	0,62		12,40	12,40			
55	MAT	920 AN65189	SONJA 108 núdzové svietidlo 1xT5/8W/230V	2,000 kus	20,80		41,60	41,60			
			PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	**4 967,83**		**0,00**	**4 967,83**	**4 967,83**		**0,32218**	**0,000**
			PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	**4 967,830**		**0,00**	**4 967,83**	**4 967,83**		**0,32218**	**0,000**
			PRÁCE A DODÁVKY HSV								
			1 - ZEMNE PRÁCE								
56	001	12330-2105	Výkop zárezov v pre podz. vedenie v horn. tr. 4 ručne	12,000 m3	14,43	173,16		173,16			
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**173,16**		**173,16**	**0,00**	**173,16**		**0,00000**	**0,000**
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**173,160**		**173,16**	**0,00**	**173,16**		**0,00000**	**0,000**
			PRÁCE A DODÁVKY M								
			M21 - 155 Elektromontáže								
57	921	21001-0321	Montáž škatule KU (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	75,000 kus	4,16	312,00		312,00			
58	921	21003-0013	Príplatok na vysekanie 2 otvorov v betóne	8,000 kus	73,89	591,12		591,12			
59	921	21004-0121	Montáž HL 62.1/1 strešného vtoku DN110 s el.ohrevom	4,000 kus	19,29	77,16		77,16			
60	921	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2	41,000 kus	0,62	25,42		25,42			
61	921	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	10,000 kus	0,61	6,10		6,10			

62	921	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	5,000	kus	0,87	4,35	4,35
63	921	21011-1001	Montáž, zásuvka vstavaná 16A/ do 380V, 2P	25,000	kus	3,85	96,25	96,25
64	921	21011-1003	Montáž, zásuvka vstavaná 16A/ do 380V, 3P+Z	1,000	kus	5,13	5,13	5,13
65	921	21012-0401	Montáž, istič modulový 1-pól. do 25A	14,000	kus	2,95	41,30	41,30
66	921	21012-0451	Montáž, istič modulový 3-pól. do 25A	5,000	kus	3,26	16,30	16,30
67	921	21012-0453	Montáž, prúdový chránič modulový 3-pól. do 25A	4,000	kus	4,87	19,48	19,48
68	921	21013-0001	Montáž, stýkač modulový 1-pól. do 40A-DC	1,000	kus	5,33	5,33	5,33
69	921	21013-1001	Montáž stýkača 40A, vstavaný, bez zapojenia	1,000	kus	5,33	5,33	5,33
70	921	21013-1004	Montáž prepäťovej ochrany	1,000	kus	5,66	5,66	5,66
71	921	21013-1501	Montáž detektor pohybu	3,000	kus	4,74	14,22	14,22
72	921	21014-0021	Montáž a zapojenie transformátora pre ovládacie jednotky	1,000	kus	1,58	1,58	1,58
73	921	21014-0201	Montáž a zapojenie 1-nás tlač. ovládača pom. obvodov do panelu, do skrinky	1,000	kus	3,72	3,72	3,72
74	921	21014-0422	Montáž a zapojenie signálky so svet. zdrojom, s transformátorom, do panelu, do skrinky	2,000	kus	2,93	5,86	5,86
75	921	21014-0461	Vypínača rad.1, rad.1So	20,000	kus	2,13	42,60	42,60
76	921	21014-0462	Montáž, vypínača rad.5 a rad.6	12,000	kus	2,13	25,56	25,56
77	921	21014-0463	Montáž, vypínač rad.7, zapustený IP20, rad.1/0So	2,000	kus	2,13	4,26	4,26
78	921	21017-2208	Montáž rozvádzača do skrine	1,000	kus	5,69	5,69	5,69
79	921	21019-0071	Montáž rozvádzača, skriňový-nedeliteľný do 500kg	1,000	kus	96,04	96,04	96,04
80	921	21019-2561	Montáž, svorkovnica ochranná, nulový mostík 25A	6,000	kus	9,51	57,06	57,06
81	921	21020-0007	Montáž, svietidlo prisadené, interiérové IP20-44, zdroj 2x (halog, žiarovka, komp, žiarivka, LED)	40,000	kus	8,10	324,00	324,00
82	921	21020-0043	Montáž, svietidlo núdzové, IP20-44, prisadené nástenné	2,000	kus	8,10	16,20	16,20
83	921	21020-1038	Montáž, interiérové žiarivkové svietidlo - 1x lineárna žiarivka 49-58W, prisadené, IP20-44	18,000	kus	8,10	145,80	145,80
84	921	21020-1060	Montáž, svietidlo vstavané - 1x lineárna žiarivka 49-58W, interiérové IP20-44	9,000	kus	8,10	72,90	72,90
85	921	21022-0003	Montáž, ochranné pospojovanie na povrch, Cu drôt do 50-78mm2 (D8-10mm) vrátane svoriek, bez náteru	80,000	m	1,87	149,60	149,60
86	921	21022-0301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03, PV21,SZ)	52,000	kus	2,37	123,24	123,24
87	921	21022-0460	Montáž z pevného rebríka - strecha do výšky 7m	60,000	kus	21,74	1 304,40	1 304,40
88	921	21029-0751	Zapojenie ventilátora, výkon do 1,5kW	4,000	kus	2,35	9,40	9,40
89	921	21080-0105	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5	360,000	m	3,05	1 098,00	1 098,00
90	921	21080-0106	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x2,5	200,000	m	3,46	692,00	692,00
91	921	21080-0113	Montáž, kábel Cu 750V uložený do výkopu CYKY 5x10	30,000	m	3,64	109,20	109,20
92	921	21080-0115	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x1,5	160,000	m	3,43	548,80	548,80
93	921	21080-0116	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x2,5	15,000	m	3,51	52,65	52,65
94	921	21080-0117	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x6	15,000	m	3,57	53,55	53,55
95	921	21080-0526	Montáž, vodič Cu plný drôt, inštalačný, voľne uložený H07V-K, CY 4	20,000	m	3,03	60,60	60,60
96	921	21080-0528	Montáž, vodič Cu plný drôt, inštalačný, voľne uložený H07V-U, CY 6	60,000	m	3,08	184,80	184,80
97	921	21101-0002	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do tvárnic a tehlového muriva	240,000	kus	0,45	108,00	108,00
98	921	21122-0101	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn D 8-10mm, vrátane prepojenia zvarom	60,000	m	0,99	59,40	59,40
99	MAT	345 659I013	Hmoždinka D8 samonosná PA 082226 : DSD 35, pre CL, HFCL svetlosivá	240,000	kus	0,06	14,40	14,40
100	921	21122-0102	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pásovina 30x4 spojenie svorkami	130,000	m	1,26	163,80	163,80
101	921	21329-0060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	24,000	hod	15,55	373,20	373,20
102	921	21329-0120	Úprava rozvadzača RE	8,000	hod	15,55	124,40	124,40

103	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revizie a vypracovanie správy	32,000	hod	20,00	640,00		640,00		
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	7 895,86			7 881,46	14,40	7 895,86	0,00000	0,000
			M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení								
104	922	22026-0027	Krabica KO 125 pod omietku vrátane vysekania lôžka	6,000	kus	10,46	62,76		62,76		
			M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu:	62,76			62,76	0,00	62,76	0,00000	0,000
			999 - MCE ostatné								
105	921	99021-0191	Presun hmôt pre M 21 do 500 m	100,000	%	0,88	88,00		88,00		
			999 - MCE ostatné spolu:	88,00			88,00	0,00	88,00	0,00000	0,000
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	8 046,62			8 032,22	14,40	8 046,62	0,00000	0,000
			Za rozpočet celkom	13 187,61			8 205,38	4 982,23	13 187,61	0,32218	0,000

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 8[illegible]021 IČDPH: SK2022857749

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy športového klubu, obec Gbeľany

Objekt: SO.01.2 - Ústredné vykurovanie

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 15.08.2016

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
DAG Slovakia, a.s.

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Vladimír Kaščák

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				15 059,76
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				15 059,76
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	15 059,76	3 011,95
Cena s DPH		v	EUR	18 071,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 8[illegible] 021 IČDPH: SK2022857749

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

DAG SLOVAKIA a.s. DAG SLOVAKIA Volgogradská 9, Prešov

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy športového klubu, obec Gbeľany

Objekt: SO.01.2 - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Dátum: 15.08.2016

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG Slovakia, a.s.

Spracovateľ: Vladimír Kaščák

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	15 059,76
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	12 645,57
D2 - 71 - IZOLÁCIE	597,20
D3 - 713 - Izolácie tepelné	597,20
D4 - 713 - Izolácie tepelné spolu :	0,00
D5 - 71 - IZOLÁCIE spolu :	0,00
D6 - 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	12 048,37
D7 - 731 - Kotolne	697,07
D8 - 731 - Kotolne spolu :	0,00
D9 - 732 - Strojovne	2 810,17
D10 - 732 - Strojovne spolu :	0,00
D11 - 733 - Rozvod potrubia	1 642,07
D12 - 733 - Rozvod potrubia spolu :	0,00
D13 - 734 - Armatúry	765,84
D14 - 734 - Armatúry spolu :	0,00
D15 - 735 - Vykurovacie telesá	6 133,22
D16 - 735 - Vykurovacie telesá spolu :	0,00
D17 - 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	0,00
D18 - PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	0,00
D19 - PRÁCE A DODÁVKY M	160,00
D20 - M21 - 155 Elektromontá_e	160,00
D21 - M21 - 155 Elektromontá_e spolu :	0,00
D22 - M36 - 165 Montá_ prevádz., merac. a regula_. zar.	2 254,19
D22 - M36 - 165 Montá_ prevádz., merac. a regula_. zar.	1 516,80
D23 - M48 - Periodické prevádzkové revízie	1 516,80
D24 - M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	0,00
D25 - PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	0,00
D26 - Rozpo_et celkom :	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 059,76

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 8[illegible] 021 IČDPH: SK2022857740

ROZPOČET

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy športového klubu, obec Gbeľany

Objekt: SO.01.2 - Ústredné vykurovanie

Miesto: Dátum: 15.08.2016

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: DAG Slovakia, a.s. Spracovateľ: Vladimír Kaščák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							15 059,759
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV							12 645,565
D2 - 71 - IZOLÁCIE							597,199
D3 - 713 - Izolácie tepelné							597,199
3	K	71340-1304	Montá_ rúrok z PE hr. 30 mm, vnút. priemer do 38	m	97,000	1,883	182,651
4	K	631 5A2519	Skru_ izola_ná Nobasil KPS 041 AluR hr.30mm vnútorn_ priemer 27mm d_.1000mm	m	24,000	2,520	60,480
5	K	631 5A2520	Skru_ izola_ná Nobasil KPS 041 AluR hr.30mm vnútorn_ priemer 34mm d_.1000mm	m	73,000	2,704	197,392
6	K	71340-2207	Montá_ rúrok z EPDM hr. 38-50, vnút. priemer 42-73	m	26,000	2,618	68,068
7	K	631 5A2541	Skru_ izola_ná Nobasil KPS 041 AluR hr.40mm vnútorn_ priemer 43mm d_.1000mm	m	26,000	3,408	88,608
D4 - 713 - Izolácie tepelné spolu :							0,000
D5 - 71 - IZOLÁCIE spolu :							0,000
D6 - 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE							12 048,366
D7 - 731 - Kotolne							697,068
8	K	73131-4218z	Montá_ kotla nástenného do 18 kW	súbor	1,000	65,068	65,068
9	K	484 A01403a	Elektrokotol RAJA 14 K, v_kon 2,3-14 kW	kus	1,000	632,000	632,000
D8 - 731 - Kotolne spolu :							0,000
D9 - 732 - Strojovne							2 810,165
10	K	73211-0000	Montá_ technológie	%	17,288	16,000	276,608
11	K	484 6B0154a	Nádoba expanzná reflex NG80 l / 6 bar	kus	1,000	89,880	89,880
12	K	484 N663012	Rozde_ova_ Meibes pre 2 vykurovacie okruhy	kus	1,000	374,000	374,000
13	K	484 N6683130	_erpadlová skupina MK ,trojcestn_ T-zmie_ava_ s plynulo nastavite_n_m obtokom-vyhotovenie 1" Grundfos Alpha2 25-60	kus	2,000	375,600	751,200
14	K	484 O 58039	Zásobníky teplej vody - AKUMULA_NÁ typ NAD 1000 v2	sada	1,000	575,312	575,312
15	K	73221-9302	Montá_ ohrieva_ov vody stojat_ch do 500 l	súbor	1,000	55,165	55,165
16	K	484 A01709	Zásobník stacionárny valcov_ TV PROTHERM B 500S	kus	1,000	688,000	688,000
D10 - 732 - Strojovne spolu :							0,000
D11 - 733 - Rozvod potrubia							1 642,074
17	K	73312-2204	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 20	m	24,000	8,133	195,192

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	73312-2205	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 25	m	73,000	9,899	722,627
19	K	73312-2207	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 40	m	26,000	17,444	453,544
20	K	73319-0107	Tlaková skú_ka potrubia a ocel. rúrok závitov_ch do DN 40	m	123,000	0,287	35,301
21	K	73339-1101	Tlaková skú_ka potrubia plastového do d 32	m	798,000	0,295	235,410
			D12 - 733 - Rozvod potrubia spolu :				0,000
			D13 - 734 - Armatúry				765,842
22	K	73420-9105	Montá_ armatúr s jedn_m závitom G 1	kus	2,000	0,758	1,516
23	K	422 5C0123	Ventil poistn_ SVH 25-1"	kus	1,000	11,464	11,464
24	K	422 5C0207	Ventil poistn_ SVW 6-1"	kus	1,000	19,424	19,424
25	K	73420-9113	Montá_ armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	3,000	1,862	5,586
26	K	422 3B0102	Kohút gu_ov_ OEM-KHR 15	kus	3,000	4,240	12,720
27	K	73420-9114	Montá_ armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	1,000	3,895	3,895
28	K	422 3B0103	Kohút gu_ov_ OEM-KHR 20	kus	1,000	6,240	6,240
29	K	73420-9115	Montá_ armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	10,000	1,425	14,250
30	K	422 3B0104	Kohút gu_ov_ OEM-KHR 25	kus	4,000	10,400	41,600
31	K	422 8A0604	Klapka spätná YORK VRY 25	kus	2,000	7,920	15,840
32	K	436 1B0304	Filter _istiaci SMY 25	kus	2,000	7,520	15,040
33	K	484 6B0592	Kohút gu_ov_ MK 1 so zaistením - 6830200	kus	1,000	28,160	28,160
34	K	551 2E2821	Ventil reduk_n_ automatick_ - R150NY003	kus	1,000	56,800	56,800
35	K	73420-9117	Montá_ armatúr s dvoma závitmi G 6/4	kus	7,000	1,537	10,759
36	K	422 3B0106	Kohút gu_ov_ OEM-KHR 40	kus	6,000	15,200	91,200
37	K	436 1B0306	Filter _istiaci SMY 40	kus	1,000	20,000	20,000
38	K	73420-9124	Montá_ armatúr s troma závitmi G 3/4	kus	2,000	3,445	6,890
39	K	405 4C0223	Termomotor, 230 V	kus	1,000	44,480	44,480
40	K	422 5E0931	Zmie_ava_ ú_itkovej vody HERZ MIX 110, DN 20 - 2776653	kus	1,000	68,600	68,600
41	K	551 2D4107	Ventil trojcestn_ termostatick_, Dim.20 - 1776262	kus	1,000	67,584	67,584
42	K	73421-2113	Ventil odvzdu__ovací závitov_ samo_inn_ DN 15	kus	8,000	5,560	44,480
43	K	73429-1113	Kohúty plniace a vypú__acie G 1/2	kus	6,000	2,392	14,352
44	K	73442-1150	Tlakomery deforma_né so spodn_m prípojom 53312 pr. 100	kus	2,000	31,402	62,804
45	K	73442-4912	Prísluenstvo tlakomerov, kohúty _apové K70-181-716 M 20x1,5	kus	2,000	18,144	36,288
46	K	73449-4121	Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm	kus	2,000	4,214	8,428
47	K	73449-4213	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2	kus	14,000	4,103	57,442
			D14 - 734 - Armatúry spolu :				0,000
			D15 - 735 - Vykurovacie telesá				6 133,217
48	K	73551-1062	Podlah. vykur. REHAU, okrajov_ izola_n_ pruh	m	173,000	0,880	152,240
49	K	73551-1103	Podlah. vykur. REHAU, skrinka rozdel. pod omietku, typ U.P.3	kus	2,000	102,240	204,480

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	73551-9010	Montá_ podlahového vykurovania syst./Pedotherm, Gabotherm a pod.,.../	m2	159,000	8,240	1 310,160
51	K	831 A00102	Rúrka RAUTHERM S 17 - 136140-005	m	798,000	1,568	1 251,264
52	K	831 A00202	Rúrka ochranná 16/17 - 137140	m	40,000	0,784	31,360
53	K	831 A00403	Systémová doska Varionova 30-2 -227829-001	m2	159,000	9,759	1 551,681
54	K	831 A00404	Spájací pás Varionova - 227849-001	kus	24,000	1,200	28,800
55	K	831 A00405	upev_ovací mostík - 239203-001*	kus	48,000	0,120	5,760
56	K	831 A01302	Profil dilata_n_, hr.10, v__.100, d_.1200 mm - 239243-001	m	7,000	6,720	47,040
57	K	831 A01303	Prísada do cementov_ch poterov P - 256374-003	kg	35,000	3,360	117,600
58	K	831 A01574	Rozde_ova_ s prietokomerom HKV-D SX 5 - 350268-900	kus	1,000	163,576	163,576
59	K	831 A01576	Rozde_ova_ s prietokomerom HKV-D SX 7 - 350270-900	kus	1,000	206,584	206,584
60	K	831 A01675	Spoj pripojovací skrutkov_ so svorn_m krú_kom 17 - 250607-002	kus	24,000	3,024	72,576
61	K	831 A01684	Kohút gu_ov_ priamy, set REHAU - 350276-900	pár	2,000	22,320	44,640
62	K	831 A01948	Priestorov_ regulátor Nea HT 230 V -337230-001	kus	11,000	46,000	506,000
63	K	831 A01949	Regula_n_ rozvádza_ Nea H 230 V - 339230-001	kus	2,000	79,520	159,040
64	K	831 A01950	Servopohon UNI (230 V) - 217915-001	kus	12,000	23,368	280,416
			D16 - 735 - Vykurovacie telesá spolu :				0,000
			D17 - 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :				0,000
			D18 - PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				0,000
			D19 - PRÁCE A DODÁVKY M				160,000
			D20 - M21 - 155 Elektromontá_e				160,000
65	K	21001-	Elektro-kabelá_	kpl	1,000	160,000	160,000
			D21 - M21 - 155 Elektromontá_e spolu :				0,000
			D22 - M36 - 165 Montá_ prevádz., merac. a regula_. zar.				2 254,194
66	K	36-1 -	Montá_ prevádzkov_ch meracích a regula_n_ch zariadení	%	7,996	1,550	12,394
67	K	405 S001080	ALBATROS 2 - Obslu_ná jednotka, vrátane krytu a kábla, AVS37.294/509	kus	1,000	127,000	127,000
68	K	405 S003000	ALBATROS 2 - Izbov_ prístroj pre RVS..., QAA55.110/101	kus	2,000	104,000	208,000
69	K	405 S003070	Sníma_ vonkaj_ej teploty NTC 1 kOhm, pre LMU, RVS... QAC34/101	kus	1,000	15,000	15,000
70	K	405 S003095	Prílo_n_ sníma_ teploty NTC 10 k, -30...125 °C QAD36/101	kus	4,000	26,000	104,000
71	K	405 S003460	Káblov_ sníma_ teploty NTC 10k, kábel 2m, 0...95 °C,QAZ36.522/109	kus	1,000	10,000	10,000
72	K	405 S004600	ALBATROS 2 - Regulátor pre 2-st. kotol, 2 zmie_. okruhy ÚK, TÚV, RVS63.283/109	kus	1,000	261,000	261,000
			D22 - M36 - 165 Montá_ prevádz., merac. a regula_. zar.				1 516,800
			D23 - M48 - Periodické prevádzkové revízie				1 516,800
73	K	48020-4001	Montá_ : Tlaková skú_ka tlak. nádob stabiln_ch o obsahu do 0,2 m3	kus	1,000	76,800	76,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	48020-4003	Montá_ : Tlaková skú_ka tlak. nádob stabiln_ch o obsahu 0,8 a_ 1,5 m3	kus	1,000	104,000	104,000
75	K	48060-0001	Vykurovacia skú_ka	hod	72,000	9,600	691,200
76	K	48060-0003	Technická in_pekcia	kpl	1,000	544,000	544,000
77	K	48060-0008	Spustenie kotla do prevádzky	kpl	1,000	100,800	100,800

D24 - M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu : 0,000

D25 - PRÁCE A DODÁVKY M spolu : 0,000

D26 - Rozpo_et celkom : 0,000

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 8[illegible]021 IČDPH: SK2022857749

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy športového klubu, obec Gbeľany

Objekt: SO.01.3 - Zdravotechnika

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 15.08.2016

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
DAG Slovakia, a.s.

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Vladimír Kaščák

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				14 891,24
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				14 891,24
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	14 891,24	2 978,25
Cena s DPH		v	EUR	17 869,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 8[illegible] 021 IČDPH: SK2022857749

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

DAG SLOVAKIA a.s. Volgogradská 9, Prešov

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy športového klubu, obec Gbeľany

Objekt: SO.01.3 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 15.08.2016

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DAG Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ: Vladimír Kaščák

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	14 891,24
PSV - Práce a dodávky PSV	14 891,24
713 - Izolácie tepelné	712,09
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	3 336,75
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	4 057,88
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	150,17
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	6 634,35
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 891,24

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 8[illegible]021 IČDPH SK2022857749

ROZPOČET

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy športového klubu, obec Gbeľany

Objekt: SO.01.3 - Zdravotechnika

Miesto: Dátum: 15.08.2016

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG Slovakia, a.s. Projektant:
Spracovateľ: Vladimír Kaščák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**14 891,235**
			PSV - Práce a dodávky PSV				14 891,235
			713 - Izolácie tepelné				712,090
1	K	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 40mm	m	186,000	1,769	329,034
2	M	28377	*Izolácia Trubice d15 /20x2,5/*	m	46,000	1,054	48,484
3	M	28377.1	*Izolácia Trubice d20 /26x3/*	m	42,000	1,214	50,988
4	M	28377.2	*Izolácia Trubice d25 /32x3/*	m	58,000	1,295	75,110
5	M	28377.3	*Izolácia Trubice d40 /40x3,5/*	m	40,000	1,535	61,400
6	M	2837741617	*Izolácia Tubolit AR páska 50mm x 15m- modrá ARC-0221*	m	186,000	0,760	141,360
7	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,268	21,322	5,714
			721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia				3 336,753
8	K	721171107	Potrubie odpadové D 75x1, 8	m	12,000	10,368	124,416
9	K	721171109	Potrubie odpadové D 110x2,2	m	50,000	10,965	548,250
10	K	721171111	Potrubie odpadové D 140x2,8	m	6,000	15,533	93,198
11	K	721171112	Potrubie odpadové D 160x3,9	m	60,000	16,891	1 013,460
12	K	721171208	Potrubie z rúr PE GEBERIT 110/4, 3 odpadné zavesené	m	6,000	26,334	158,004
13	K	721173205	Potrubie pripájacie D 50x1,8	m	22,000	5,582	122,804
14	K	721173206	Potrubie pripájacie D 63x1,8	m	22,000	6,438	141,636
15	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	18,000	1,859	33,462
16	K	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8	ks	9,000	2,183	19,647
17	K	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 8	ks	6,000	2,239	13,434
18	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,2	ks	6,000	2,747	16,482
19	M	5516284000	*Súprava vetracej hlavice HL810*	kpl	5,000	15,392	76,960
20	M	5516284300	*Strešný vtok elektricky vyhrievaný HL62.1 DN100*	kpl	4,000	101,016	404,064
21	M	5516283600	*Uzávierka zápachová práčková podomietková HL 410*	kpl	6,000	17,280	103,680
22	M	Pol2	*Uzávierka zápachová HL 136N*	kpl	4,000	21,520	86,080

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	5516272000	Uzávierka zápachová podlahová HL 317	ks	3,000	59,376	178,128
24	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	108,000	0,520	56,160
25	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 150	m	66,000	0,666	43,956
26	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	6,823	15,086	102,932
			722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod				4 057,880
27	K	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	10,000	11,214	112,140
28	K	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d20x2,5mm	m	46,000	9,256	425,776
29	K	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d26x3,0mm	m	42,000	12,048	506,016
30	K	722171314	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d32x3,0mm	m	58,000	16,902	980,316
31	K	722171315	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d40x3,5mm	m	40,000	24,621	984,840
32	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	50,000	4,811	240,550
33	K	722231041	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	50,000	1,496	74,800
34	M	4225700300	Guľový ventil ARCO FF,PN 25 1/2",s páčkou	ks	50,000	2,880	144,000
35	K	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 1	ks	9,000	2,756	24,804
36	M	4225700500	Guľový ventil ARCO FF,PN 25 1",s páčkou	ks	4,000	27,608	110,432
37	M	4221102600	Ventil spätný Z 25-111-616 II, D 25 mm	ks	1,000	45,741	45,741
38	M	4849210156	Súprava poistného a spätného ventilu	ks	1,000	58,764	58,764
39	M	5517400240	Armatúry a príslušenstvo automatický odvzdušňovaci ventil CALEFFI 1/4"	ks	3,000	2,304	6,912
40	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	196,000	1,000	196,000
41	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	196,000	0,685	134,260
42	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,908	13,798	12,529
			732 - Ústredné kúrenie, strojovne				150,166
43	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	sub	1,000	3,766	3,766
44	M	4268121400	Čerpadlo cirkulačné Grundfos Comfort UPS 20-14B	ks	1,000	146,400	146,400
			725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety				6 634,346
45	K	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	5,000	50,311	251,555
46	M	64201317701	Závesne WC Geberit splach.nádržka,montážný panel Geberit Duofix	ks	5,000	295,880	1 479,400
47	K	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	5,000	3,120	15,600
48	K	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb	5,000	12,130	60,650

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	M	6420131890	Pisoárový záchod diturvitový,tlačný ventil podomietkový G1/2"	ks	5,000	60,688	303,440
50	K	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	sub	11,000	19,753	217,283
51	M	6420131730	Umývadlo diturvitové-500mm,stĺp k umývadlu diturvitový+páková batéria G1/2"	ks	9,000	78,840	709,560
52	M	64201317	Umývatko diturvitové-400mm,stĺp k umývatku diturvitový+páková batéria G1/2"	ks	2,000	76,792	153,584
53	K	725319101	Montáž drezu dvojdielneho bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	súb	1,000	13,850	13,850
54	M	64201317.1	Drez dvojdielny kuchunský,nerezový,batéria drezová stojánková páková G1/2"	ks	1,000	72,592	72,592
55	K	725319101.1	Montáž štvorcovej sprchovacej vaničky z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	súb	6,000	29,255	175,530
56	M	64201	Štvorcová sprchovacia vanička 900x900,batéria páková G1/2"	ks	5,000	165,440	827,200
57	M	64201.1	Obdĺžniková sprchovacia vanička 900x1500,batéria páková G1/2"	ks	1,000	239,840	239,840
58	K	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	1,000	12,479	12,479
59	M	6420137930	Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka s nástennou batériou	ks	1,000	179,124	179,124
60	K	725332320.1	Montáž aut.práčky a sušičky	súb	2,000	28,720	57,440
61	M	64201.2	Automatická práčka+rohový práčkový ventil G1/2"	ks	2,000	487,200	974,400
62	M	64201.3	Sušička prádla	ks	2,000	407,200	814,400
63	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	4,000	0,294	1,176
64	M	5516757400	Dvierka krycie 15x30 cm nerezové	ks	4,000	15,702	62,808
65	K	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,797	15,602	12,435

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 8[illegible] 021 DPH: SK2022857749

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy športového klubu, obec Gbeľany

Objekt: SO.01.4 - Kanalizačná prípojka

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 15.08.2016

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
DAG Slovakia, a.s. IČO DPH:

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Vladimír Kaščák IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 623,44
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				6 623,44
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	6 623,44	1 324,69
Cena s DPH		v	**EUR**	**7 948,13**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 865 021 IČDPH: SK2022857749

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

DAG SLOVAKIA a.s. Volgogradská 9, Prešov

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy športového klubu, obec Gbeľany

Objekt: SO.01.4 - Kanalizačná prípojka

Miesto:

Dátum: 15.08.2016

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG Slovakia, a.s.

Spracovateľ: Vladimír Kaščák

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 623,44
N00 - Nepomenované práce	6 623,44
N01 - Nepomenovaný diel	6 623,44
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 623,44

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

[redacted]

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 8[illegible]021 IČDPH: SK2022857749

DAG SLOVAKIA a.s. Volgogradská 9, Prešov

ROZPOČET

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy športového klubu, obec Gbeľany

Objekt: SO.01.4 - Kanalizačná prípojka

Miesto: Dátum: 15.08.2016

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: DAG Slovakia, a.s. Spracovateľ: Vladimír Kaščák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 623,440
N00 - Nepomenované práce							6 623,440
N01 - Nepomenovaný diel							6 623,440
1	K	ZTI	Kanalizačná prípojka	kpl	1,000	6 623,440	6 623,440

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

[redacted]

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 8[illegible]021 IČDPH: SK2022857749

DAG SLOVAKIA a.s. Volgogradská 9, Prešov

Odberateľ: Obec Gbeľany
Projektant: Varinsky Jozef
Dodávateľ: určí výberové konanie

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 14.08.2016

Stavba : Prístavba a stavebné úpravy ŠK Gbeľany
Objekt : prípojka kanalizácie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1 - ZEMNE PRÁCE					
1	271	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,022	km	20,35	0,44	
2	221	11310-7111	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 100 mm. do 200 m2	9,000	m2	3,20	28,80	
3	221	11310-7121	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm. do 200 m2	9,000	m2	5,32	47,88	
4	221	11310-7123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm. do 200 m2	5,400	m2	13,30	71,82	
5	221	11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm. do 200 m2	11,000	m2	2,51	27,61	
6	221	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm. do 200 m2	16,800	m2	4,70	78,96	
7	272	13230-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	56,834	m3	8,97	509,76	
8	272	13230-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	17,050	m3	0,79	13,46	
9	272	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	122,760	m2	5,73	703,41	
10	272	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	122,760	m2	3,27	401,42	
11	272	16110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	56,834	m3	7,98	453,53	
12	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	12,737	m3	8,63	109,92	
13	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	12,737	m3	0,73	9,29	
14	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	44,097	m3	3,11	137,11	
15	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	9,139	m3	13,54	123,62	
16	MAT	583 311730	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 UBI	9,230	m3	16,21	149,61	
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				**2 866,64**	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
17	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	2,970	m3	17,54	52,09	
18	271	45231-1151	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 25/30 v otvorenom výkope pod potrubie	0,081	m3	104,47	8,46	
19	271	45235-1101	Debnenie podkladových dosiek a sedlových lôžok pod potrubie v otvorenom výkope	0,720	m2	10,94	7,87	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				**68,42**	
			5 - KOMUNIKÁCIE					
20	221	56690-1111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	0,900	m3	3,14	2,82	
21	221	56690-3111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom hrubým drveným	4,788	t	4,66	22,31	
22	221	56690-4111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom obaľovaným asfaltom	2,465	t	22,73	56,02	
23	272	57295-2122	Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch asfaltobetónom hr. 70 mm	9,000	m2	33,00	297,00	
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				**378,15**	
			8 - RÚROVÉ VEDENIA					
24	271	87135-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200. tesnenie gum. krúžkami	22,000	m	4,16	91,52	
25	MAT	286 111210	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000	4,809	kus	42,99	206,73	
26	271	87731-3123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	1,000	kus	3,83	3,83	
27	MAT	286 506590	Koleno kanalizačné PVC d 160/15°	5,000	kus	2,87	14,35	
28	MAT	286 506640	Koleno kanalizačné PVC d 200/15°	1,000	kus	5,57	5,57	
29	271	87737-3121	Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300	1,000	kus	5,37	5,37	
30	MAT	286 507520	Odbočka kanalizačná PVC nalepovacia d315/200	1,000	kus	88,32	88,32	
31	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	22,000	m	0,93	20,46	
32	271	89480-7328	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 200. tlak 12.5 t. hl. 2400 do 2800mm	2,000	kus	44,13	88,26	
33	MAT	286 3K8652	Šachta univerzálna DN 400 – 249620	2,000	kus	379,81	759,62	
34	271	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 100 do 150 kg	2,000	kus	20,86	41,72	
35	MAT	286 3K8122	Poklop liatinový s betónovým prstencom B125 V, DN 400 - 175643	2,000	kus	31,26	62,52	
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :				**1 388,27**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
36	272	91973-4105	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. nad 4 do 5 cm	44,000	m	2,36	103,84	
37	272	97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	8,889	t	12,42	110,40	

DAG SLOVAKIA a.s. DAG SLOVAKIA Bratislava 9, Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
38	272	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	168,891	t	0,47	79,37	
39	272	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	8,889	t	0,31	2,76	
40	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	12,737	m3	0,73	9,31	
41	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	32,494	t	38,09	1 237,69	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				**1 543,37**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				**6 244,85**	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody					
42	272	80231-0324	Montáž chráničiek DN 300	6,000	m	9,65	57,90	
43	MAT	142 311170	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 324 mm hr.steny 10,0 mm	6,120	m	14,44	88,37	
44	272	80234-0200	Nasunutie potrubnej sekcie 200 do chráničky	6,000	m	38,72	232,32	
			272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu :				**378,59**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				**378,59**	
			Rozpočet celkom :				**6 623,44**	

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

[redacted]

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 8[illegible]021 IČDPH: SK2022857749

DAG SLOVAKIA a.s. Volgogradská 9, Prešov

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy športového klubu, obec Gbeľany

Objekt: **SO.02 - Sanácia panelového chodníka + rozšírenie spev.plôch**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 15.08.2016

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
DAG Slovakia, a.s.

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Vladimír Kaščák

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				14 875,41
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**14 875,41**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	14 875,41	2 975,08
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**17 850,49**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 8[illegible] 021 IČDPH: SK2022857749

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

DAG SLOVAKIA a.s. Volgogradská 9, Prešov

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy športového klubu, obec Gbeľany

Objekt: SO.02 - Sanácia panelového chodníka + rozšírenie spev.plôch

Miesto:

Dátum: 15.08.2016

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DAG Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ: Vladimír Kaščák

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	14 875,41
HSV - Práce a dodávky HSV	14 875,41
1 - Zemné práce	3 387,89
2 - Zakladanie	922,61
5 - Komunikácie	6 656,08
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 347,42
99 - Presun hmôt HSV	1 561,42
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 875,41

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

[redacted]

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 8[illegible] 021 IČDPH: SK2022857749

ROZPOČET

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy športového klubu, obec Gbeľany

Objekt: SO.02 - Sanácia panelového chodníka + rozšírenie spev.plôch

Miesto: Dátum: 15.08.2016

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: DAG Slovakia, a.s. Spracovateľ: Vladimír Kaščák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**14 875,413**
			HSV - Práce a dodávky HSV				14 875,413
			1 - Zemné práce				3 387,885
1	K	113106241.1	Asanácia pôvodného panelového chodníka , -0,40800t	m2	130,000	20,000	2 600,000
2	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	47,000	3,050	143,350
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	23,500	4,350	102,225
4	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	23,500	5,800	136,300
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	70,500	2,400	169,200
6	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	70,500	3,359	236,810
			2 - Zakladanie				922,610
7	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	235,000	3,926	922,610
			5 - Komunikácie				6 656,081
8	K	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	235,000	5,323	1 250,905
9	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	235,000	7,760	1 823,600
10	*M*	*5922901990*	*Zámková dlažba hr. 60 mm*	*m2*	*246,750*	*14,515*	*3 581,576*
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 347,415
11	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	195,834	5,405	1 058,483
12	*M*	*5921745200*	*Obrubník betónový záhradný 100/20/5 cm*	*ks*	*197,792*	*4,577*	*905,294*
13	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	5,875	65,300	383,638
			99 - Presun hmôt HSV				1 561,422
14	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	242,683	6,434	1 561,422

Ing. Tomáš Šóloky, poverená predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 8[illegible] 021 IČDPH: SK2022857749

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy športového klubu, obec Gbeľany

Objekt: SO.03 - Zasypanie pôvodného bazénu

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 15.08.2016

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
DAG Slovakia, a.s.

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Vladimír Kaščák

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 802,03
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				6 802,03
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	6 802,03	1 360,41
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**8 162,44**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 8[illegible]021 IČDPH: SK2022857749

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

DAG SLOVAKIA a.s. DAG SLOVAKIA Volgogradská 9, Prešov

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy športového klubu, obec Gbeľany

Objekt: SO.03 - Zasypanie pôvodného bazénu

Miesto:

Dátum: 15.08.2016

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DAG Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ: Vladimír Kaščák

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 802,03
HSV - Práce a dodávky HSV	6 802,03
1 - Zemné práce	1 296,36
5 - Komunikácie	2 951,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 554,27
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 802,03

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 8[illegible]021 IČDPH: SK2022857749

ROZPOČET

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy športového klubu, obec Gbeľany

Objekt: SO.03 - Zasypanie pôvodného bazénu

Miesto: Dátum: 15.08.2016

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG Slovakia, a.s. Projektant:
Spracovateľ: Vladimír Kaščák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 802,034**
			HSV - Práce a dodávky HSV				6 802,034
			1 - Zemné práce				1 296,360
1	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	105,219	2,101	221,065
2	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	105,219	2,754	289,773
4	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	205,634	3,820	785,522
			5 - Komunikácie				2 951,404
5	K	564861111.1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m3	319,866	9,227	2 951,404
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 554,270
6	K	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	186,947	5,850	1 093,640
7	K	979082121	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 495,576	0,644	963,151
8	K	979093511.1	Drvenie stavebného odpadu z demolácií	t	133,947	3,714	497,479

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

[redacted]

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 8[illegible]021 IČDPH SK2022[illegible]

DAG SLOVAKIA a.s. DAG SLOVAKIA Volgogradská 9, Prešov